RUA VENCESLAU BRÁS

748,32

747,52

745,92

Área destinada ao acréscimo
da Secretaria de Cultura

Unidade de Alfeneiro, mantido à pedido do SMAS

Corrimão duplo, conforme detalhe

Grelha para arvore conforme padrão siurb

747,39

2.84

3.20

R2.73

2.35

R3.34

R5.14

2.69

Caixa de drenagem e tubulação
itens tabela orçamentaria

Detalhe 02: guarda-corpo do playground

748,29

R4.26

Detalhe 03: junta de dilatação no radier

muro de contenção
h=1,40

R3.60

R4.51

canaleta meia-cana Ø 0.3m

implantação de
novos arbustos
tipo alamanda

canaleta meia-cana Ø 0.3m

3.57

1.34

1.54

4.46

Guarda corpo tambem do lado interno da rampa

748,50

749,50

Piso de concreto desempenado
e pintado

Detalhe 01: guarda-corpo
do coreto

Piso de concreto estrutural (radier) desempenado
e pintado

lixamento de pilares e mesulas existente
do coreto (peças metálicas)

1.54

1.44

4.16

1.07

2.68

749,08

Todos os canteiros serão
caiadas nas 3 faces

747,70

745,23

749,98

RODRIGUES ALVES

Legenda

- Área de radier a construir
- Área destinada a implantação de cultura (prancha09)
- Iluminação proposta
- Árvore a ser removida
- Poste na área da praça a ser removido
- Vegetação proposta

PROJETO ARQUITETÔNICO

FOLHA: 03/10

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

ASSUNTO: Manutenção e reforma da Praça Anita Caldas (Praça do Coreto)

LOCAL: Av. Presidente Vargas x R. Venceslau Brás x R. Rodrigues Alves

SITUAÇÃO SEM ESCALA

DECLARO QUE A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA NO RECONHECIMENTO POR PARTE DA PREFEITURA DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

TABELA DE ÁREAS

Total de áreas	
Praça	3.050 m2
Playground	247,20 m2

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Patrícia Zanon
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-SP nº A47020-1

DATA: abr/21 | ESCALA: 1:100 | REVISÃO: 6

DESENHO ELABORADO POR Patrícia Zanon
ARQUITETA E URBANISTA
CAU-SP nº A47020-1

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
APROVADO EM: __/__/__

MARCOS GALVÃO WHITAKER DE ASSUMPÇÃO
Secretário de Desenvolvimento Urbano

A0