

VISTA 2

ESC. 1:10



CORTE A-A (TÍPICO)

ESC.: 1:10



DETALHE DA PORTA EXTERNA DAS CAIXAS DE MEDIDORES

ESCALA: 1:10



DETALHE - EMENDA

S/ESC.

FONTE / DADOS DE BASE

TIPOLOGIA PADRÃO CDHU - VI22K

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU

ARQ. PAULO EDUARDO B. PIGNANELLI — Coordenação — ART

ENG° SERGIO GINO PALLOTTA — Elétrica — 92221220060684165 ART

TEC. DARIO CRISPIM DE MEDEIROS — Desenhista

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS - UAS - PROVISÃO HABITACIONAL - BACIA DO CÓRREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA - SP.

LEGENDA/TABELAS

LEGENDA:

VER FOLHA 01/12

NOTAS :

1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO INDICADAS EM CENTÍMETROS.

2 - TODO CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ TER ISOLAÇÃO NA COR AZUL CLARO E DEVERÁ SER IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ANILHAS VERDE-AMARELAS OU VERDE, DEVIDO SER TAMBÉM CONDUTOR DE PROTEÇÃO.

3 - TODO CONDUTOR DE ATERRAMENTO DEVERÁ TER ISOLAÇÃO NA COR VERDE.

4 - A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE MEDIÇÃO DEVERÁ SER EXECUTADA SOMENTE APÓS APROVAÇÃO DO PROJETO PELA ELETROPAULO.

5 - ATERRAR TODOS OS FUNDOS METÁLICOS DAS CAIXAS COM CABO DE COBRE 16mm2 750v, ISOLAÇÃO NA COR VERDE.

6 - MEDIDOR E DISJUNTOR PARA BOMBA DE RECALQUE INSTALADOS QUANDO INFORMADO NO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO.

Responsavel tecnico pela alteração do projeto

ANTONIO V. MIKALAUSKAS
CREA : 0641195410/TD

Revisões (discriminação)	N°	Data	Rubrica
Alteração de Cabos e Disjuntores	01	20/08/2007	Antonio

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano

CDHU

Rua Boa Vista, 170 CEP 01014-000. São Paulo. Tel.3248.2000. CGCMF 47.865.597/0001-09

PROJETO: REASSENTAMENTO - ESTRADA DO PEQUIÁ — Nº UNIDADES: 28

CÓDIGO: V | 0 | 7 | 2 | C | 0 | 1

TÍTULO: ELÉTRICA — ÁREA: ELE — FOLHA: 12/12

ASSUNTO

OPÇÃO APARTAMENTO BIFÁSICO 220/127v
MEDIÇÃO INDIVIDUAL SABESP
CENTRO DE MEDIÇÃO ELETROPAULO
SISTEMA ESTRELA 220/127v
VISTA 2 E DETALHES

ESCALA GRÁFICA: 0 5 10 15(m) — ESCALA NOMINAL: INDICADA — DATA: SET/2006

ASSINATURAS

proprietário — cgc
Cia. de Desenvonvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo — 47.865.597/0001-09

aprovação do projeto - responsável técnico — c.r.e.a.
Cia. de Desenvonvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo — pref. — a.r.t.

obra - responsável técnico — c.r.e.a. — pref. — a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P E