

COBERTURA



CAIXAS D'ÁGUA



HIDRÔMETROS (X4) ver folha 06/07

ESCALA 1/25

N	Q	DESCRIÇÃO – ÁGUA FRIA –ISOMÉTRICO CAIXA D'ÁGUA E COBERTURA
01	112	CURVA 90° DN 32 mm
02	14	TÊ DN 32 mm
03	14	TÊ DE REDUÇÃO DN 32 mm X 25 mm
04	42	JOELHO 90° DE REDUÇÃO DN 32 mm X 25 mm
05	21	CURVA 45° DN 32 mm
06	03	CURVA 90° DN 40 mm
07	01	ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL DE BORRACHA DN40 mm X ø 1 1/4"
08	02	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO CAP. 10.000 l
09	03	ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL DE BORRACHA DN50 mm X ø 1 1/2"
10	01	JOELHO 90° DN 50 mm
11	01	TÊ DN 50 mm
12	02	REGISTRO DE GAVETA ø 1 1/2" ACAB. BRUTO
13	04	ADAPTADOR CURTO P/REGISTRO DN50 mm X ø 1 1/2" C/BOLSA/ E ROSCA
14	07	CURVA 90° DN 75 mm
15	04	TÊ DN 75 mm
16	02	ADAPTADOR C/FLANGE E ANEL DE BORRACHA DN75 mm X ø 2 1/2"
17	04	ADAPTADOR CURTO C/FLANGE E ANEL DE BORRACHA DN75 mm X ø 2 1/2"
18	02	REGISTRO DE GAVETA ø 2 1/2" ACAB. BRUTO
19	04	BUCHA DE REDUÇÃO DN 75 mm X 50 mm
20	04	União DN 50 mm
21	28	União DN 32 mm
220.0		TUBO EM PVC DN 32 mm EM METROS
25.0		TUBO EM PVC DN 40 mm EM METROS
2.4		TUBO EM PVC DN 50 mm EM METROS
10.00		TUBO EM PVC DN 75 mm EM METROS



ISOMÉTRICO

ESCALA 1/25

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU

Equipe Técnica:

JOÃO LUIZ FERREIRA NEVES — ENG. CIVIL SR.
JOSÉ ENEL SOSA — TEC. EDIF.II

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CÓRREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA – SP.

NOTAS:
PARA NOTAS E REFERÊNCIAS VER FOLHA 01/08

OBSERVAÇÕES:

1– O FLUTUADOR DO AUTOMÁTICO DE BÓIA INSTALADO NO RESERVATÓRIO SUPERIOR DEVERÁ SER REGULADO PARA ACIONAR A BOMBA DE RECALQUE QUANDO O NIVEL DE ÁGUA ATINGUIR A METADE DA CAPACIDADE DO RESER–VATÓRIO
2– HIDRÔMETRO SELECIONADO: 3m³ /h
3– PARA OS APTOS. DO ÚLTIMO PAVIMENTO UTILIZAR HIDRÔMETROS DE 5 m³ /h
4– PREVER SUPORTES METÁLICOS PARA SUPORTE DA TUBULAÇÃO
5– RESERVA SUPERIOR

CONSUMO 18.000 L
INCENDIO 8.000 L
TOTAL 20.000 L

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica

CDHU
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

AV. Nove de Julho, 4939 . São Paulo . Tel.3061.3222 . CGCMF 47.865.597/0001-9

PROJETO
REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ

CÓDIGO
V | 0 | 7 | 2 | C | 0 | 1 |

TÍTULO	ÁREA	FOLHA
HIDRÁULICA	HID	07/08

ASSUNTO
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
CAIXAS D'ÁGUA SUPERIOR–BARRILETE–COBERTURA
ÁGUA FRIA
MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA NO BARRILETE

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 5 10 15(m)	1/50 OU IND.	SETEMBRO 2006

ASSINATURAS

proprietário	cgc
aprovação do projeto – responsável técnico: Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	c.r.e.a. 20314/D; pref.; o.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a.; pref.; o.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
					P	E