



Objeto: Recapeamento e serviços complementares no município de Carapicuíba.
Recurso: ESTADUAL

DATA: 13/05/2024

| TABELA DE REFERÊNCIA SEM DESONERAÇÃO | |
|--------------------------------------|--------|
| CDHU 193 | mar/24 |
| SIURB | jul/23 |
| SICRO | jan/24 |
| SINAPI | mar/24 |
| BDI 24,23% | |

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------|---|-------|---------|------------------|----------------------|
| ITEM | CÓDIGO | FONTE | Descrição dos Serviços | UN. | QUANT. | CUSTO (R\$) | VALOR (R\$) |
| 1 | | | RUA GUAIPA | | | | |
| | | | RECAPEAMENTO | | | | |
| 1.1 | 96001 | SINAPI | FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 | M² | 510,89 | R\$ 7,11 | R\$ 3.632,43 |
| 1.2 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 319,31 | R\$ 1,86 | R\$ 593,91 |
| 1.3 | 54.03.230 | CDHU | IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE | M² | 510,89 | R\$ 7,47 | R\$ 3.816,35 |
| 1.4 | 102330 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5108,90 | R\$ 1,44 | R\$ 7.356,82 |
| 1.5 | 95995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M³ | 25,54 | R\$ 1.440,32 | R\$ 36.792,25 |
| 1.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 319,31 | R\$ 1,86 | R\$ 593,91 |
| | | | | | | Sub Total | R\$ 52.785,67 |
| 2 | | | SINALIZAÇÃO | | | | |
| 2.1 | 97.05.140 | CDHU | Suporte de perfil metálico galvanizado | KG | 7,20 | R\$ 26,05 | R\$ 187,56 |
| 2.2 | 13521 | SINAPI-PI | PLACA DE AÇO ESMALTE PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X20*CM | UNID | 4,00 | R\$ 82,50 | R\$ 330,00 |
| 2.3 | 5213408 | CDHU | Colocação de placa em suporte de madeira / metálico - solo | M2 | 0,36 | R\$ 71,39 | R\$ 25,70 |
| 2.4 | 102509 | SICRO | PINTURA DE FAIXA COM TERMOPLASTICO POR ASPERÇÃO - ESP. 1,5MM | M2 | 33,62 | R\$ 48,33 | R\$ 1.624,85 |
| | | | | | | Sub Total | R\$ 2.168,12 |
| 3 | | | PASSEIO | | | | |
| 3.1 | 03.01.260 | CDHU | Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento | M³ | 1,64 | R\$ 322,29 | R\$ 528,56 |
| 3.2 | 54.06.020 | CDHU | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 5,50 | R\$ 57,67 | R\$ 317,19 |
| 3.3 | 54.06.040 | CDHU | Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 - fck 25 MPa | M | 8,25 | R\$ 55,85 | R\$ 460,76 |
| 3.5 | 54.06.170 | CDHU | Sarjeta ou sarjetão moldado no local, tipo PMSP em concreto com fck 25 MPa | M³ | 1,03 | R\$ 835,27 | R\$ 860,33 |
| 3.6 | 95877 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020 | M³XKM | 1,64 | R\$ 1,86 | R\$ 3,05 |
| 3.7 | 100984 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF_07/2020 | M³ | 16,40 | R\$ 8,92 | R\$ 146,29 |
| 3.8 | 04.40.030 | CDHU | Retirada manual de guia pré-moldada, inclusive limpeza e empilhamento | M | 13,75 | R\$ 8,14 | R\$ 111,93 |
| | | | | | | Sub Total | R\$ 2.428,09 |

| | |
|----------------------|---------------|
| TOTAL SEM BDI | R\$ 57.381,88 |
| BDI 24,23% | R\$ 13.903,63 |
| TOTAL COM BDI | R\$ 71.285,50 |